



Bernex - Centre sportif

Rénovation du terrain D en gazon synthétique

Description

Démontage et démolition de l'ancien terrain synthétique afin d'effectuer son remplacement par un gazon synthétique sans remplissage.

Étapes de chantier :

Démontage, démolition et évacuation du terrain synthétique et des socles de fondations existants
Reconstruction du réseau de drainage
Reprise et exécution de la planimétrie sur l'ensemble de la surface destinée à accueillir le terrain synthétique
Réalisation de socles de fondations pour les buts
Mise en place d'une couche de souplesse sur l'ensemble de la surface du terrain synthétique
Mise en place du gazon synthétique sans remplissage sur l'ensemble de la surface du terrain
Mise en place du marquage blanc du terrain de jeux
Exécution des tests de contrôles qualités et conformités
Finition du chantier

Avantages d'un gazon synthétique sans remplissage :

- Entretien réduit
- Pas de reprise du remplissage
- Nettoyage rapide
- Confort de jeu garanti sur les années même si le terrain est soumis à une utilisation extrême
- Gazon optimal pour les surfaces de jeux réduites et scolaires

Adresse et localisation

Centre sportif de Bernex

-, 1233 Bernex, Suisse

Travaux

Marque RS : Lano Olympie Pro

Surface : 1'056 m²

Date d'ouverture du chantier : 14.03.2023

Date de remise de l'objet : 16.06.2023

Contacts

Maître d'ouvrage

Mairie de Bernex

Rue de Bernex 33
1233 Bernex