



Zug - Fussballplätze 4/5, Herti-Nord

Umbau Naturrasen in Kunststoffrasen (unverfüllt)

Description

Die Fussballplätze 4 und 5 auf der Sportanlage Zug Herti wurden im Rahmen einer umfassenden Sanierung von Naturrasen- auf Kunstrasenplätze umgerüstet. Diese Umstellung dient der ganzjährigen Nutzung der Spielfelder und verbessert die Bepielbarkeit bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen.

Die Realsport AG wurde als Generalunternehmer für sämtliche Tiefbau-, Strassenbau- und Ausstattungsarbeiten beauftragt. Das Projekt beinhaltet alle erforderlichen Arbeitsschritte von der Entfernung des alten Rasens bis hin zur vollständigen Ausstattung der neuen Kunstrasenfelder.

Ausgeführte Arbeiten:

- Abtrag des Naturrasens: Entfernung der bestehenden Naturrasenflächen und Vorbereitungen für den Neuaufbau.
- Erstellen der Rohplanie: Grundlegende Planierung und Vorbereitung der Flächen als Basis für den Aufbau.
- Erstellen von Sickergräben: Installation von Sickergräben zur Gewährleistung einer optimalen Entwässerung und zur Vermeidung von Wasserstau.
- Setzen neuer Randabschlüsse und Klemmschienen: Einbau neuer Randabschlüsse und Klemmschienen zur Stabilisierung der Spielflächen und der Spielfeldbegrenzung.
- Verlegung Geogitter: Einbau von Geogittern zur zusätzlichen Stabilisierung und als Unterbau für den Kunstrasen.
- Einbau der Fundationsschichten: Aufbau der erforderlichen Fundationsschichten für die Stabilität und Langlebigkeit des Platzes.
- Einbau des Asphalts: Aufbringung einer Asphalttschicht als tragende Basis für den Kunstrasen.
- Verlegung der Elastikschicht und des Kunstrasens: Installation einer Elastikschicht für optimale Dämpfung und die anschließende Verlegung des Kunstrasenbelags.
- Einschnitten der Linien: Markierung und Einschnitten der Spielfeldlinien direkt in den Kunstrasen für eine dauerhafte Markierung.
- Montage der kompletten Ausstattung inkl. Anzeigetafel: Installation der Tore, Sitzbänke und einer neuen Anzeigetafel für eine vollständige und moderne Spielfeldinfrastruktur.

Adresse et localisation

Feldstrasse 20, 6300 Zug, Suisse

Travaux

Marque RS : Lano 4G Star

Surface : 15'200 m²

Date d'ouverture du chantier : 10.06.2024

Date de remise de l'objet : 20.11.2024

Contacts

Maître d'ouvrage
Stadt Zug, Abteilung Immobilien

Ingénieur/architecte
Erich Andermatt Partner AG
Eggried 12
6319 Allenwinden